

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：海南省经济技术学校校园
消防改造项目

标段：第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土建工程		
1.2	安装工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省经济技术学校校园消防改造项目 标段： 第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土建工程						
		拆除工程						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除	樘	1			
		砌筑工程						
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5灰砂砖 2. 墙体类型：内墙100mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5砂浆	m3	1.98			
		门窗工程						
3	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：详见图纸 2. 门框、扇材质：钢质甲级防火门 3. 其他：详见图纸，满足设计规范要求	m2	3.3			
		楼地面工程						
		地2 配电房						
4	011103001002	橡胶板楼地面	1. 部位：配电房 2. 材料厚度：5mm厚 3. 材料品种：橡胶片地面	m2	8.86			
		内墙面工程						
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 15厚1：1：6水泥石灰砂浆 2. 5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆	m2	19.84			
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙涂料 2. 涂料品种、喷刷遍数：详见图纸	m2	19.84			
		标识牌						
7	080802013001	标识牌	1. 名称：标识牌	块	64			
		安装工程						
		1#综合楼						
		应急照明疏散系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省经济技术学校校园消防改造项目 标段： 第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	030404017001	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源箱 2. 型号:1ALE-7 3. 安装方式:详见施工图纸	台	1			
9	030412001001	集中电源型应急照明灯	1. 名称:集中电源型应急照明灯 2. 规格:DC24V/10W 3. 安装形式:墙壁式	套	12			
10	030412004001	单向单面疏散标志灯	1. 名称:单向单面疏散标志灯 2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式	套	12			
11	030412004002	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式	套	1			
12	030412004003	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式	套	3			
13	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:ZN 3. 规格:RVSP-2*1.5	m	45.5			
14	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZCN 3. 规格:BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	521.97			
15	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20管 3. 钢索材质、规格:砖、混凝土结构明配	m	208.29			
16	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	20			
17	030408006001	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:截面2.5mm ² 以内	个	10			
		火灾自动报警系统						
18	030904003001	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省经济技术学校校园消防改造项目 标段： 第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 安装方式:底边距地1.3m					
19	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:ZDN 3. 规格:RVS-2*2.5	m	57.63			
20	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20管 3. 钢索材质、规格:砖、混凝土结构明配	m	57.03			
21	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	8			
22	030408006002	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:截面2.5mm ² 以内	个	10			
		2#学生宿舍楼						
		应急照明疏散系统						
23	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源箱 2. 型号:1ALE-1 3. 安装方式:详见施工图纸	台	1			
24	030412001002	集中电源型应急照明灯	1. 名称:集中电源型应急照明灯 2. 规格:DC24V/10W 3. 安装形式:墙壁式	套	30			
25	030412004004	单向单面疏散标志灯	1. 名称:单向单面疏散标志灯 2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式	套	27			
26	030412004005	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式	套	6			
27	030412004006	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式	套	1			
28	030412004007	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省经济技术学校校园消防改造项目 标段： 第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式					
29	030412004008	双向单面疏散标志灯	1. 名称:双向单面疏散标志灯 2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式	套	2			
30	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZCN 3. 规格:BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	1344.93			
31	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20管 3. 钢索材质、规格:砖、混凝土结构明配	m	429.71			
32	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	80			
33	030408006003	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:截面2.5mm ² 以内	个	18			
		火灾自动报警系统						
34	030904003002	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:底边距地1.3m	个	8			
35	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:ZDN 3. 规格:RVS-2*2.5	m	57.63			
36	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20管 3. 钢索材质、规格:砖、混凝土结构明配	m	57.03			
37	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	8			
38	030408006004	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:截面2.5mm ² 以内	个	12			
		3#教职工楼						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省经济技术学校校园消防改造项目 标段： 第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		应急照明疏散系统						
39	030404017007	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源箱 2. 型号:1ALE-1 3. 安装方式:详见施工图纸	台	1			
40	030412001009	集中电源型应急照明灯	1. 名称:集中电源型应急照明灯 2. 规格:DC24V/10W 3. 安装形式:墙壁式	套	10			
41	030412004025	单向单面疏散标志灯	1. 名称:单向单面疏散标志灯 2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式	套	10			
42	030412004026	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式	套	8			
43	030411004024	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZCN 3. 规格:BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	125.54			
44	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20管 3. 钢索材质、规格:砖、混凝土结构明配	m	41.85			
45	030411006014	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	30			
46	030408006013	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:截面2.5mm2以内	个	15			
		火灾自动报警系统						
		4#教学楼						
		应急照明疏散系统						
47	030404017003	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源箱 2. 型号:1ALE-5	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省经济技术学校校园消防改造项目 标段： 第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 安装方式：详见施工图纸					
48	030412001003	集中电源型应急照明灯	1. 名称：集中电源型应急照明灯 2. 规格：DC24V/10W 3. 安装形式：墙壁式	套	42			
49	030412004009	单向单面疏散标志灯	1. 名称：单向单面疏散标志灯 2. 型号、规格：2W LED灯 3. 安装形式：墙壁式	套	40			
50	030412004010	楼层标志灯	1. 名称：楼层标志灯 2. 型号、规格：2W LED灯 3. 安装形式：墙壁式	套	6			
51	030412004011	疏散出口标志灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 型号、规格：2W LED灯 3. 安装形式：墙壁式	套	1			
52	030412004012	安全出口标志灯	1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号、规格：2W LED灯 3. 安装形式：墙壁式	套	9			
53	030411004006	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZCN 3. 规格：BYJ-2.5 4. 材质：铜芯	m	1515.96			
54	030411001005	配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：JDG20管 3. 钢索材质、规格：砖、混凝土结构明配	m	489.62			
55	030411006005	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 安装形式：明装	个	98			
56	030408006005	无端子外部接线	1. 名称：无端子外部接线 2. 规格：截面2.5mm ² 以内	个	15			
		火灾自动报警系统						
57	030904003003	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 安装方式：底边距地1.3m	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省经济技术学校校园消防改造项目 标段： 第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
58	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:ZDN 3. 规格:RVS-2*2.5	m	28.1			
59	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20管 3. 钢索材质、规格:砖、混凝土结构明配	m	27.7			
60	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	7			
61	030408006006	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:截面2.5mm ² 以内	个	6			
		5#教职工楼						
		应急照明疏散系统						
62	030404017009	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源箱 2. 型号:1ALE-5 3. 安装方式:详见施工图纸	台	1			
63	030412001011	集中电源型应急照明灯	1. 名称:集中电源型应急照明灯 2. 规格:DC24V/10W 3. 安装形式:墙壁式	套	8			
64	030412004034	单向单面疏散标志灯	1. 名称:单向单面疏散标志灯 2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式	套	8			
65	030412004035	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式	套	7			
66	030411004028	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZCN 3. 规格:BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	93.68			
67	030411001019	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20管 3. 钢索材质、规格:砖、混凝土结构明配	m	31.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省经济技术学校校园消防改造项目 标段： 第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
68	030411006018	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	24			
69	030408006017	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:截面2. 5mm2以内	个	15			
		火灾自动报警系统						
		6#食堂						
		应急照明疏散系统						
70	030404017004	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源箱 2. 型号:1ALE-8 3. 安装方式:详见施工图纸	台	1			
71	030412001004	集中电源型应急照明灯	1. 名称:集中电源型应急照明灯 2. 规格:DC24V/10W 3. 安装形式:墙壁式	套	16			
72	030412004013	单向单面疏散标志灯	1. 名称:单向单面疏散标志灯 2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式	套	12			
73	030412004014	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式	套	2			
74	030412004015	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式	套	5			
75	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZCN 3. 规格:BYJ-2. 5 4. 材质:铜芯	m	496. 8			
76	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20管 3. 钢索材质、规格:砖、混凝土结构明配	m	158. 7			
77	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒	个	37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省经济技术学校校园消防改造项目 标段： 第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装					
78	030408006007	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:截面2.5mm ² 以内	个	9			
		火灾自动报警系统						
79	030904003004	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:底边距地1.3m	个	7			
80	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:ZDN 3. 规格:RVS-2*2.5	m	65.65			
81	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20管 3. 钢索材质、规格:砖、混凝土结构明配	m	64.85			
82	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	7			
83	030408006008	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:截面2.5mm ² 以内	个	8			
		7#学生宿舍楼						
		应急照明疏散系统						
84	030404017005	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源箱 2. 型号:1ALE-2 3. 安装方式:详见施工图纸	台	1			
85	030412001005	集中电源型应急照明灯	1. 名称:集中电源型应急照明灯 2. 规格:DC24V/10W 3. 安装形式:墙壁式	套	27			
86	030412004016	单向单面疏散标志灯	1. 名称:单向单面疏散标志灯 2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式	套	27			
87	030412004017	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省经济技术学校校园消防改造项目 标段： 第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式					
88	030412004018	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式	套	1			
89	030412004019	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式	套	7			
90	030411004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZCN 3. 规格:BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	1020.76			
91	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20管 3. 钢索材质、规格:砖、混凝土结构明配	m	329.05			
92	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	68			
93	030408006009	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:截面2.5mm2以内	个	12			
		火灾自动报警系统						
94	030904003005	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:底边距地1.3m	个	7			
95	030411004011	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:ZDN 3. 规格:RVS-2*2.5	m	28.38			
96	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20管 3. 钢索材质、规格:砖、混凝土结构明配	m	28.18			
97	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	7			
98	030408006010	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:截面2.5mm2以	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省经济技术学校校园消防改造项目 标段： 第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			内					
		8#教职工楼						
		应急照明疏散系统						
99	030404017008	配电箱	1. 名称: 应急照明集中电源箱 2. 型号: 1ALE-2 3. 安装方式: 详见施工图纸	台	1			
100	030412001010	集中电源型应急照明灯	1. 名称: 集中电源型应急照明灯 2. 规格: DC24V/10W 3. 安装形式: 墙壁式	套	27			
101	030412004030	单向单面疏散标志灯	1. 名称: 单向单面疏散标志灯 2. 型号、规格: 2W LED灯 3. 安装形式: 墙壁式	套	27			
102	030412004031	楼层标志灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 型号、规格: 2W LED灯 3. 安装形式: 墙壁式	套	6			
103	030411004026	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDZCN 3. 规格: BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯	m	127.61			
104	030411001017	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG20管 3. 钢索材质、规格: 砖、混凝土结构明配	m	42.54			
105	030411006016	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 明装	个	60			
106	030408006015	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 截面2.5mm ² 以内	个	12			
		火灾自动报警系统						
		设备房						
		气体灭火系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省经济技术学校校园消防改造项目 标段： 第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
107	030404017006	配电箱	1. 名称:发电机房配电箱 2. 型号:BIATE-fd 3. 安装方式:详见施工图纸	台	1			
108	030412001006	应急灯（防爆型）	1. 名称:应急灯（防爆型） 2. 型号:220V, 36W 3. 安装方式:壁挂安装	套	1			
109	030412001007	七氟丙烷灭火装置	1. 名称:七氟丙烷灭火装置 2. 规格:GQQ90/2.5-JZ	套	1			
110	030412001008	悬挂式七氟丙烷灭火装置	1. 名称:悬挂式七氟丙烷灭火装置 2. 规格:XQQW10/1.6-JZ 3. 安装方式:壁挂安装	套	1			
111	030412004020	水泵标识牌	1. 名称:水泵标识牌 2. 材质:塑料	块	27			
112	030412004021	灭火器标识牌	1. 名称:灭火器标识牌 2. 材质:塑料	块	40			
113	030412004022	水泵接合器标识牌	1. 名称:水泵接合器标识牌 2. 材质:塑料	块	4			
114	030412004023	消火栓箱标识牌	1. 名称:消火栓箱标识牌 2. 材质:塑料	块	18			
115	030412004024	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯 2. 型号、规格:2W LED灯 3. 安装形式:墙壁式	套	1			
116	030411004012	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZCN 3. 规格:BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	104.2			
117	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20管 3. 钢索材质、规格:砖、混凝土结构明配	m	34.35			
118	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	15			
119	030408006011	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:截面2.5mm ² 以	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省经济技术学校校园消防改造项目 标段： 第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			内					
120	030408006012	端子接线	1. 名称:端子接线 2. 规格:截面2.5mm ² 以内	个	30			
		火灾自动报警系统						
121	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装防护四:吸顶安装	个	4			
122	030109001001	室外消火栓泵（一用一备）	1. 名称:室外消火栓泵（一用一备） 2. 规格:30KW	台	2			
123	030109001002	室外稳压泵（一用一备）	1. 名称:室外稳压泵（一用一备） 2. 规格:1.5KW	台	2			
124	030904001002	点型探测器	1. 名称:感温火灾探测器 2. 安装防护四:吸顶安装	个	4			
125	030904008001	多输入多输出模块	1. 名称:多输入多输出模块 2. 安装方式:模块箱内安装	个	1			
126	030904008002	多输入多输出模块	1. 名称:多输入多输出模块 2. 安装方式:模块箱内安装	个	1			
127	030904006001	消防电源监控模块	1. 名称:消防电源监控模块 2. 安装方式:箱内安装	个	4			
128	030904003006	手动启、停按钮	1. 名称:手动启、停按钮 2. 安装方式:底边距地1.3m	个	3			
129	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:距地2.4m安装	个	1			
130	030411004013	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:ZDN 3. 规格:RVS-2*2.5	m	22.8			
131	030411004014	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZCN 3. 规格:BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	102.86			
132	030411004015	配线	1. 名称:电气配线	m	62.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省经济技术学校校园消防改造项目 标段： 第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 型号:WDZCN 3. 规格:BYJ-4.0 4. 材质:铜芯					
133	030411004016	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:ZDN 3. 规格:KYJ-2*1.5	m	22.8			
134	030411004017	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZCN 3. 规格:RYJS-2*1.5	m	144.18			
135	030411004018	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZCN 3. 规格:KYJP-4*1.5	m	60.5			
136	030411004019	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZCN 3. 规格:KYJP-8*1.5	m	40.26			
137	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20管 3. 钢索材质、规格:砖、混凝土结构明配	m	108.21			
138	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25管 3. 钢索材质、规格:砖、混凝土结构明配	m	108.32			
139	030411006012	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	9			
140	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 64点以内	系统	1			
		室外管网						
		应急照明疏散系统						
141	030411004020	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:ZN 3. 规格:RVSP-2*1.5	m	33.69			
142	030411004021	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZCN 3. 规格:BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	139.77			
143	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC80管 3. 钢索材质、规格:埋地	m	40.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

合 计

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省经济技术学校校园消防改造项目

标段:

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南省经济技术学校校园消防改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省经济技术学校校园消防改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。